

Коммерческое предложение от 01.11.2025г.

Предложение носит предварительный характер;
подлежит уточнению и изменению в ходе переговоров и
на основании дополнительных данных о проекте.

Руководителю
«Асгард Майнинг»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В целях получения дополнительной экономии, в части составляющей затрат на электрическую энергию, предлагаем использовать газопоршневые миниэлектростанции (МЭС-500) общей номинальной мощностью 1000 кВт. МЭС имеют Заключение экспертизы ПромБезопасности, внесенное в реестр РОСТЕХНАДЗОРА за № 43-ТУ-13343 2015г.

1. Предмет предложения:

Две Модульные установки (МЭС–500) на базе ДВС GE284TV16, двигатели сборки 1VAT, с использованием цилиндропоршневой группы и головок блока цилиндров европейского производства, в контейнерном исполнении, новое оборудование, общей номинальной электрической мощностью **1000 кВт**.

Непрерывный режим МЭС-500, (СОР - Continuous power), рекомендованный 1 VAT – 450 кВт (общая 900 кВт).

Напряжение генератора - **0,4 кВ**.

Используемое топливо - природный газ

Ресурс до капитального ремонта - **50 000 м/ч**

Режим работы параллельно с сетью, без выдачи электроэнергии в сеть, с автоматическим регулированием мощности от 250 кВт до 900 кВт, в зависимости от текущей нагрузки.

Цена с НДС	МЭС-500, на раме, (базовая комплектация), без ПНР	16 745 000 ₽	2	33 490 000 ₽
	Доп. опции:			
	Пакетирование в контейнер	6 374 000 ₽	1	6 374 000 ₽
	Доп. функциональность ШУ, обеспечивающая параллельный режим с переходом в автономный при отключении электросети и обратную синхронизацию при ее появлении	1 013 000 ₽	2	2 026 000 ₽
	Глушитель выхлопа промышленный	467 000 ₽	2	934 000 ₽
	Шкаф, обеспечивающий совместную работу МЭС	668 000 ₽	1	668 000 ₽
	Газорегулирующее устройство низк. давления 5 кПа	798 000 ₽	2	1 596 000 ₽
	Адаптация к ПНГ	1 000 000 ₽	2	2 000 000 ₽
	Итого:			47 088 000 ₽
	Пусконаладочные работы (отдельный Договор)	580 000 ₽	2	1 160 000 ₽
	Всего:			48 248 000 ₽

Срок изготовления 90 - 120 календарных дней

Условия платежа 30% - после подписания договора
30% - через 30 календарных дней после первого авансового платежа
20% - через 70 календарных дней после первого авансового платежа
20% - в течение 5 банковских дней после получения от Продавца уведомления о готовности к отгрузке

Гарантийные обязательства 24 месяца с момента отгрузки, но не более 10 000 м/ч, в зависимости от того, что наступит ранее

2. Объем поставки (с учётом доп. опций):

Специальный изолированный контейнер (не менее 12х2,5х2,6м):

• Газопоршневой двигатель GE284TV16	1 шт
• Электрический генератор 0,4 кВт	2 шт
• Освещение внутри контейнера 220В, аварийное освещение контейнера 24 В	2 шт
• Заземление (внутри контейнера)	1 комп.
• Система вентиляции контейнера	1 шт.
• Электрическое отопление радиатор	1 комп.
• Датчики утечки газа	1 шт
• Пожарная сигнализация	1 комп.
• Огнетушитель ручной	1 комп.
• Маяк или тревожный гудок	1 шт
• Охладитель наполняющей смеси	1 шт
• Аварийный охладитель (калорифер)	2 шт.
• Глушитель выхлопа промышленный (нерж. сталь)	2 комп.
• Шкаф управления (ШУ) и силовой шкаф (ШС) (внешнего размещения)	2 шт
• Доп. функциональность ШУ, обеспечивающая параллельный режим с переходом в автономный при отключении электросети и обратную синхронизацию при ее появлении (необходимо выполнить технические условия для автономного режима работы на объекте)	2 комп.
• Шкаф, обеспечивающий совместную работу МЭС	1 шт
• Аккумуляторы, комплект	2 комп.
• Газорегулирующее устройство низк. давления 5 кПа	2 шт
• Адаптация к ПНГ	2 комп.

3. В состав поставки не входит:

- проектные работы на объекте эксплуатации МЭС;
- фундаменты для МЭС на месте эксплуатации;
- транспортные услуги до места эксплуатации МЭС;
- прокладка электрокабелей между МЭС и соединительным пунктом заказчика;
- трасса газа – соединение между МЭС и соединительным пунктом заказчика;
- соединение аварийных охладителей (калориферов) с МЭС (в случае, если они выносятся за пределы контейнера);
- устройства, обеспечивающие непрерывное электроснабжение (при аварийных отключениях) насосной группы, системы охлаждения и маслообмена МЭС;
- услуги монтажа газорегулирующего устройства на МЭС в рамном и контейнерном исполнении;
- наполнители контуров МЭС (технические жидкости), в случае отсутствия Договора «бессрочной гарантии».

4. Основные технические характеристики:

Наименование характеристики, параметра показателя	МТЭС-500
1. тип электроагрегата	Газопоршневой
2. номинальная мощность кВт /кВА значение мощности установлено при следующих внешних условиях: - атмосферном давлении 89,9 кПа (674 мм.рт.ст); - температуре окружающего воздуха 313К (20°C); - относительной влажности 70%.	500/625
3. максимальная мощность, развиваемая МЭС-500, кВт	450
4. частота вращения на режиме номинальной мощности, об/мин	1500
5. род тока	перем.3-х фазный
6. напряжение, В	400
7. частота, Гц	50
8. коэффициент мощности (индуктивный)	0,8
9. расход газа калорийностью 33500 кДж в режиме номинальной мощности, нм.куб./ч, не более	135
10. давление газа на входе в газорегулирующее устройство низк./средн. давления	5 кПа / 45 кПа
11. удельный расход масла (на угар) в режиме номинальной мощности, г/кВт.час не более	0,2- 0,4
12. тепловая мощность при использовании теплоутилизационного оборудования, кВт, не более	580
13. тип двигателя	GE284TV16, сборки 1VAT.RU
14. количество цилиндров	16

5. Основные мероприятия, проводимые на МЭС при заключении договора «бессрочной гарантии»¹:

По желанию Заказчика, наша компания предоставляет услуги ремонта, ТО и сервисного обслуживания «под ключ».

В целях исключения для заказчика возможных рисков, связанных с работой электростанции и исключения длительных простоев, которые могут возникнуть из-за недостаточной квалификации обслуживающего персонала, наша организация заключает договор на сервисное обслуживание «бессрочная гарантия» на электростанцию в комплекте с навесным и дополнительным оборудованием, в течение всего срока эксплуатации МЭС.

Сервисное обслуживание «бессрочная гарантия» включает в себя:

- стоимость запасных частей и расходных материалов,
- технических жидкостей,
- контрольно-диагностические работы,
- регламентные работы;
- ремонты установки, включая капитальный,
- настройку управляющей электроники,
- работы, связанные с выездом в случае аварийных остановок электростанции,
- дистанционный мониторинг параметров функционирования электростанции.

Прошу рассмотреть данное предложение, и сообщить о Вашем решении по одному из контактов:
E-mail: vat@1vat.ru; тел. (843) 239-68-96.

Директор



Ефимов В.А.

¹ оговаривается индивидуально, в зависимости от региона, выбора оборудования и условий эксплуатации